

جدول الابواب والشبابيك

نوع المرد	عرض	ارتفاع	ارتفاع جلسة
ب ١٦	١,٧٥	٢,١٠	-
ش ٨	١,٦٠	١,٥٠	١,٥٠

جدول التشطيبات

رقم الباع	استقف	حواطط	ارضيات	اسفال
١	اعادةبياضتخشين ودهان زيت حسب المواصفات	اعادة بياضتخشين ودهان زيت حسب المواصفات	بلاط سيراميك $١٥ \times ٣٠ \times ٠,٦$ سم	بلاط سيراميك $١٥ \times ٣٠ \times ٠,٦$ سم حتى ارتفاع ٢,١٠ م (عتب الباب)
٢	اعادةبياضتخشين ودهان زيت حسب المواصفات	اعادة بياضتخشين ودهان زيت حسب المواصفات	بلاط سيراميك $١٥ \times ٣٠ \times ٠,٦$ سم	

ملاحظات

تم عمل هدة الرسومات بناء على :-

- خطاب السيد الدكتور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٠ م بشأن تأهيل دورات المياه الخاصة بمركز التدريب المعنى التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية .
- خطاب الادارة المركزية للتصميمات المدنية والمعدنية للادارة المركزية للتصميمات العمرانية بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠٠١ م .
- محضر المعاينة بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠٠٠ م المعد من قبل المشروعات الصناعية والخدمات الفنية بالجهاز .
- المعاينة بتاريخ ٣٩ / ٥ / ٢٠٠١ م من قبل ادارة التصميمات العمرانية والمشروعات الصناعية بالجهاز .
- يتم مراجعة جميع الفتحات والابواب والشايفك وابعادها من الطبيعة قبل التنفيذ

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية و التعدينية  
الجهاز التنفيذي

المشروع	تأهيل دورات المياه لعمارة العاشر من رمضان		رسم كمبيوتر م. منار محمد
رقم اللوحة ( ١ )	مساقط افقية وقطاعات راسية		تصميم م.
كود المشروع	مقياس الرسم	١ - ٥٠	رسومات تنفيذية م. منار محمد
التاريخ	مايو ٢٠٠١		المراجعة م. هشام محمد على
رئيس الازارة التصميمات المعمارية			مدير اذارة م. مجدى توفيق
			مدير عام م. عصام الدين فاضل

